

LADING AV EL.BIL I JESSHEIM HAGEBY 1 OG 2

Styrene har i tråd med råd fra Norske Huseieres Landsforbund utredet mulighetene for lading av el.biler i sameienes garasjeanlegg. Det er konstatert at vi har god plass og nok kapasitet i el.anlegget til at de fleste eller alle beboere har mulighet for å sette opp ladestasjon. Eneste forbehold er at noen el.skap kan ha begrenset plass, men det er bare dersom alle skulle få behov for lader.

Styrene har vedtatt at det kan settes opp ladestasjon ved hver enkelts seksjonnerte parkeringsplass for de som ønsker det. Denne vil da bli tilknyttet den enkelte beboers måler. Tiltaket må betales av hver bruker.

Sameiets avtalepartner forutsettes benyttet.

Det er innhentet samlet tilbud, og avtale inngått med vår faste servicepartner, se **tilbud fra GARDERMOEN ELEKTRO AS datert 18. januar 2018.**

Ladestasjonene som leveres har innebygd jordfeilbyter som er tilpasset el.bil, slik at det kun trenges en sikringsautomat i sikringstavla (gir plass til flere beboere). Ladestasjonen vil ha en 20A enfas kurs med effekt 3,6kW. Denne ladestasjonen passer alle el.biler, enten de har Type 2 eller Type 1 inntak i bilen, eller enfas/3fas+N lader.

Det er IKKE anledning til å installere hurtiglading (plass- og kapasitetshensyn).

Interesserte seksjonseiere bes henvende seg direkte til Gardermoen Elektro AS ved Rolf Eivind Nagel Dahl – T. 971 86 107 – E-post red@gelektro.no – med ref. knr. 31634.

11. april 2018 – Styret

Gardermoen Elektro AS

Sameiet Jessheim Hageby 1
Att: Trude Nystad
Såvegen 7
2050 Jessheim

Elektrovegen 2, 2069 Jessheim
Telefon: 63 94 89 00 – Telefaks: 63 94 89 49
Org. Nr.: NO 991 277 943 MVA
e-post: post@gelektro.no
www.gelektro.no

Deres ref.:

Vår ref.: Knr. 31634

Jessheim 18. Januar 2018

Vi viser til befaring, og kommer med følgende tilbud på elektroarbeider

Ladestasjoner:

- Installasjon av 1 stk 3,6kW hjemmelader med type 2 uttak, og innebygget jordfeilbryter Type B, på parkeringsplass.
- Installasjon av inntil 30 meter tilførselskabel, fra sikringsskap til ladestasjon.
- Installasjon av 1 stk 20A automatsikring i sikringsskap. Sikring tilkobles den enkelte beboers strømmåler.
- Tilbudet forutsetter kapasitet i sikringsskap.

Kr. 14.950,- inkl. mva.

Tillegg for kabellengder over 30 meter, Kr 1.500,- inkl. mva. pr. påbegynte 10.meter.

Leveringsbetingelser:

- Forutsetter rasjonell fremdrift, og fri tilgang til arbeidsstedet.
- Fastprisen er gyldig i 3mnd, etter dokumentets datering. Kan deretter justeres i henhold til Isos fellesindeks.
- 80 % av fastprisens verdi i kr må bestilles og utføres for at fastprisprisen er gyldig, hvis ikke annet er avtalt.
- Gebyrer fra netteier/strømleverandør/nettentreprenør er ikke inklusiv i tilbudet.
- Reisetid, servicebil, arbeidspenger, samsvarsærklæring, miljøavgift, materiell og fakturagebyr er inklusive i fastprisen.
- Arbeidet forutsettes utført i ordinær arbeidstid, kl. 0700- 1530, arbeid utover dette har egne satser.
- Utførte arbeider og levert materiell forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato hvis annet ikke er avtalt.
- Avvik i leveransen fra denne beskrivelsen skal meldes i fra snarest og senest 5 dager etter fakturadato.
- Demontert materiell blir avfallshåndtert som EE spesialavfall av Gardermoen Elektro AS, hvis ikke annet er avtalt.

Gardermoen Elektro AS håper å ha tjent Dem med dette, og ser frem til et videre samarbeid.